

Département du Doubs

-----  
Arrondissement de Montbéliard

-----  
Canton de Montbéliard



MAIRIE

DE

COURCELLES-LES-MONTBELIARD

☎ 03.81.98.18.53

☎ 03.81.90.19.62

courcelleslesmontbeliard@wanadoo.fr

# Mairie de Courcelles-lès-Montbéliard

## Marché à procédure adaptée Réfection de la toiture de l'espace Jean TOURET

### DPGF

Date limite de réception des offres  
Vendredi 31 juillet 2015 à 16h00

<i><b>Descriptif des travaux</b></i>	<i><b>Unité</b></i>	<i><b>Quantité</b></i>	<i><b>P.U HT</b></i>	<i><b>P.T HT</b></i>
<b><u>Bâtiment Principal</u></b>				
<b><u>Sécurité</u></b> Mise en place de l'ensemble des protections périphériques et moyens d'accès nécessaires y compris toutes sujétions.	ENS	1		
<b><u>Travaux préparatoires</u></b> Traitement de l'ensemble des tâches de rouille existante par brossage et application d'un produit « STOP ROUILLE » y compris toutes sujétions.	ENS	1		
<b><u>Travaux de dépose</u></b> Travaux de dépose de l'ensemble des rives, platine EP, couvertines, etc. Y compris toutes sujétions.	ENS	1		
<b><u>Étanchéité (Fourniture et pose)</u></b> Fourniture et pose d'isolant thermique type panneaux composites perlite + resol fixés mécaniquement pour support d'étanchéité et passage par-dessus les joints debout. Y compris toutes sujétions.  Fourniture et pose d'un complexe d'étanchéité monocouche bitume type Parafor Solo GFM de marque Siplast ou équivalent.	M <sup>2</sup>	393		

Y compris toutes sujétions.	M <sup>2</sup>	393		
Traitement des relevés d'étanchéité comprenant EIF Siplast Primer ou équivalent, équerre de renfort, couche de finition. Y compris toutes sujétions de création de rivage permettant le respect du DTU en matière de relevé.	ML	88		
<b><u>Traitement de la noue (récupération eaux pluviales)</u></b>				
Traitement étanchéité de la noue existante comprenant nettoyage, renforts éventuels, EIF Siplast Primer ou équivalent, équerres de renfort, couche de finition. Y compris toutes sujétions.	ML	12.5		
Fourniture et pose des naissances d'eau pluviale et trop plein nécessaires. Y compris toutes sujétions.	ENS	1		
<b><u>Ventilation Plenum</u></b>				
Fourniture et pose d'un ventilateur permettant la ventilation. Permanente du plenum y compris raccordement électrique et toutes sujétions.	U	1		
<b><u>OPTION (si surface inférieure du bâtiment principal au moins égale à 300 m<sup>2</sup> - A vérifier) Désenfumage</u></b>				
Fourniture et pose d'un châssis de désenfumage 1.50*1.50m avec				

passage libre de 1.69 m <sup>2</sup> , 1200 joules y compris barreaudage antieffraction, commande par coffret CO2 et toutes sujétions de mise en place.	U	2		
<b><u>Bâtiment Annexe</u></b>				
<b><u>Sécurité</u></b>				
Mise en place de l'ensemble des protections périphériques et moyens d'accès nécessaires y compris toutes sujétions.	ENS	1		
<b><u>Travaux préparatoires</u></b>				
Traitement de l'ensemble des tâches de rouille existante par brossage et application d'un produit « STOP ROUILLE » y compris toutes sujétions.	ENS	1		
<b><u>Travaux de dépose</u></b>				
Travaux de dépose de l'ensemble des rives, platine EP, couvertines, etc. Y compris toutes sujétions.	ENS	1		
<b><u>Étanchéité (Fourniture et pose)</u></b>				
Fourniture et pose d'isolant thermique type panneaux composites perlite + resol fixés mécaniquement pour support d'étanchéité et passage par-dessus les joints debout. Y compris toutes sujétions.	M <sup>2</sup>	115		

<p>Fourniture et pose d'un complexe d'étanchéité monocouche bitume type Parafor Solo GFM de marque Siplast ou équivalent. Y compris toutes sujétions.</p> <p>Traitement des relevés d'étanchéité comprenant EIF Siplast Primer ou équivalent, équerre de renfort, couche de finition. Y compris toutes sujétions de création de rivage permettant le respect du DTU en matière de relevé.</p>	M <sup>2</sup>	115		
<p><b><u>Traitement récupération eaux pluviales</u></b></p> <p>Fourniture et pose d'une costière galvanisée (jonction bâtiment).</p> <p>Fourniture et pose d'un solin engravé (jonction bâtiment).</p> <p>Fourniture et pose couverture-gouttière acier (coloris à définir).</p> <p>Fourniture et pose de tuyau de descente galvanisé y compris coudes, collier, dauphin de finition. Y compris toutes sujétions.</p>	ML	6.5		
<p><b><u>Ventilation Plenum</u></b></p> <p>Fourniture et pose d'un ventilateur permettant la ventilation permanente de plenum y compris raccordement électrique et toutes sujétions</p>	U	1		

TOTAL H.T. :	_____	€
TOTAL T.V.A (20 %) :	_____	€
TOTAL T.T.C:	_____	€

Soit en toutes lettres TTC .....

Fait à .....

Le.....

Bon pour accord,  
Le Maire,  
Christian QUENOT

Signature et cachet de l'entreprise